

**ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
МОДУЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ  
(ТУ 2291-004-37239486-2012) ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА  
Январь 2013г.**

## Условия эксплуатации – заболоченная местность



При строительстве подводного перехода магистрального трубопровода диаметром 1420 мм одной из главных задач было обеспечить устойчивость спецтехники на грунтах со слабым основанием.

Болото первой категории, температура воздуха  $-5 -7^{\circ}\text{C}$

## Техническое решение, время монтажа



Для этих целей было предложено решение с помощью **Модульных Дорожных Покровтий**.  
(ТУ 2291-004-37239486-2012)

В процессе соединения МДП, подтверждена технологичность сборки, отсутствие необходимости в использовании инструментов и вспомогательных приспособлений для скрепления плит между собой. Среднее время монтажа одного МДП не превысило 3 мин.


## Характеристики предложенного технического решения



Расчётные габариты МДП: 6000x1500x40 мм.

Масса одной плиты - 380 кг.

Дорожное полотно – 140 метров



Модульные дорожные покрытия представляют собой плиты изготовленные из модифицированного полимерного материала с установленными на них замковыми устройствами

## Используемая техника



Трубоукладчик

Komatsu Д355С

(масса – 60 т.) – 7 ед.

Плеть трубопровода

(масса – 158 т.) – 3 шт.

Суммарный вес звена  
трубоукладчиков (7 ед.)  
и плети трубопровода  
составил 578 т.

## Нагрузки на дорожное полотно



В процессе движения семи трубоукладчиков при протаскивании трубопровода боковое скольжение техники не зафиксировано.

Локальная нагрузка на МДП – более 100 тонн.

## Фотоотчет




## Фотоотчет



## Фотоотчет



## Выводы



По окончании работ, выполнена проверка состояния МДП в результате которой, установлено, что после воздействия циклической нагрузки в конструкции плит отсутствуют повреждения, мешающие повторному использованию их по назначению.



Разборка дорожного полотна показала, что среднее время демонтажа одного МДП не превышает 2 мин.

### **Вывод:**

**Работоспособность конструктивного решения и конструктивных элементов МДП на слабых грунтах подтверждена при выполнении работ по укладке трубопровода методом протаскивания.**



ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ  
В ТРАНСПОРТНОМ И ПРОМЫШЛЕННО-  
ГРАЖДАНСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ



Почтовый адрес:

**115191 , г.Москва, 4-й Рощинский пр., 19**

Телефон

+7 (495) 952 99 25

Факс

+7 (495) 633 79 84

[info@gcrustek.com](mailto:info@gcrustek.com)

[www.gcrustek.com](http://www.gcrustek.com)